

招 标 工 程 量 清 单

工程项目名称：天津市中心妇产科医院和平院区危险品暂存处改造
项目

招 标 人（全称、盖章）天津市中心妇产科医院

法定代表人（签字或盖章）

编 制 单 位（全称、盖章）

法定代表人（签字或盖章）

编 制：（造价人员签字盖专用章）

审 核：（造价工程师签字盖专用章）

编制日期： 年 月 日

编制说明

工程项目名称：天津市中心妇产科医院和平院区危险品暂存处改造项目

表 1(2)

总 价 措 施 项 目 清 单

专业工程名称：房修土建工程

序号	项目编码	项 目 名 称
1	192104001001	<p>土建工程- 安全文明施工措施费</p> <p>工程施工期间按照国家现行的环境保护、建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境所需要的费用。（1）环境保护费：是指施工现场为达到环保部门要求所需要的各项费用。包括施工现场为保持工地清洁、控制扬尘、杜绝废弃物与材料运输中的遗洒、保证排水设施通畅、设置密闭式垃圾站、实现施工垃圾与生活垃圾分类存放等环保措施而发生的费用（2）文明施工费：是指施工现场文明施工所需要的各项费用。包括根据相关规定在施工现场设置企业标志、七牌一图、安全警示标志牌、施工现场围挡以及符合场容场貌、材料堆放、现场防火等要求采取相应措施所发生的费用（3）安全施工费：是指施工现场安全施工所需要的各项费用。包括根据相关规定设置“四口五临边”安全防护设施、现场物料提升架与卸料平台的安全防护设施、垂直交叉作业与高空作业安全防护设施、现场设置安防监控系统设施、现场机械设备（包括电动工具）的安全保护与作业场所和临时安全疏散通道的安全照明与警示设施等所发生的费用（4）临时设施费：是指施工企业为进行城市轨道交通工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施的费用等。包括施工现场临时宿舍、文化福利及公用事业房屋与构筑物、仓库、办公室、加工厂、工地实验室以及规定范围内的道路、水、电、管线等临时设施和小型临时设施等的搭设、维修、拆除、周转或摊销等费用</p>
2	192104002001	<p>土建工程- 夜间施工增加费</p> <p>（1）夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、拆除（2）夜间施工时，施工现场交通标志、安全标牌、警示灯等的设置、移动、拆除（3）包括夜间照明设备摊销及照明用电、施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等费用</p>
3	192104004001	<p>土建工程- 二次搬运措施费</p> <p>包括由于施工场地条件限制而发生的材料、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运的费用</p>
4	192104005001	<p>土建工程- 冬雨季施工增加费</p> <p>（1）冬雨（风）季施工时增加的临时设施（防寒保温、防雨、防风设施）的搭设、拆除（2）冬雨（风）季施工时，对砌体、混凝土等采用的特殊加温、保温和养护措施（3）冬雨（风）季施工时，施工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除（4）包括冬雨（风）季施工时增加的临时设施的摊销、施工人员的劳动保护用品、冬雨（风）季施工劳动效率降低等费用</p>
5	192104009001	<p>土建工程- 施工难度增加措施费</p> <p>由于生产车间、居民居住、营业性用房（商场、旅店、医院等）不停产、不搬迁、不停业进行施工所引起人工效率降低而发生的费用</p>
6	192104011001	<p>土建工程- 竣工验收存档资料编制费</p> <p>按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的费用</p>

编制：

复核：

审核：

第 1 页 共 1 页

表 2(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：房修电气工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
1	拆除工程			
2	200110003001	插座拆除 对拆除的内容做文字记载,载明原工艺、材料、做法等	个	5.000
3	200110003002	照明开关拆除 对拆除的内容做文字记载,载明原工艺、材料、做法等	个	1.000
4	200110003003	排风扇拆除 对拆除的内容做文字记载,载明原工艺、材料、做法等	个	1.000
5	19000091500补	空调拆除、移机、充氟	台	1.000
6	200409003001	洗脸盆拆除 1.材质 2.组装方式 3.型号、规格	个	1.000
7	新建工程			
8	200107001001	新增配管: SC20 1.名称 2.材质 3.规格 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格	m	101.760
9	200107004001	新增配线: ZRBV-2.5mm ² 1.名称 2.配线形式 3.型号 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格	m	254.400
10	200107004002	新增配线: ZRBV-4mm ² 1.名称 2.配线形式 3.型号 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格	m	50.880
11	200109002001	剔砖槽(管径 20mm以内) 1.部位 2.用途 3.墙体类型、厚度	m	19.200
12	200108001001	防爆灯具安装(安全灯) 1.名称 2.型号 3.规格 4.类型	套	1.000
13	200102016001	防爆单联开关 1.名称 2.材质 3.规格 4.安装方式	个	1.000
14	200102017001	防爆插座安装 1.名称 2.材质 3.规格 4.安装方式	个	4.000
15	200102017002	防爆空调插座安装 1.名称 2.材质 3.规格 4.安装方式	个	1.000
16	200102015001	防爆排气扇安装 1.名称 2.型号 3.规格 4.安装部位	台	1.000
17	19000088100补	防爆空调安装	台	1.000
18	200102009001	新增防爆配电箱 1.名称 2.型号 3.规格 4.基础形式、材质、规格 5.接线端子材质、规格 6.端子板 外部接线材质、规格 7.安装方式	台	1.000
19	200104001001	角钢接地极制作安装(L50x50x5x2500)	根	3.000

编制：

复核：

审核：

第 1 页 共 2 页

